

ACQUA PUBLICA BALANINA**Régie des eaux de la communauté de communes Ile-Rousse - Balagne****Borderau de prix assainissement****Assainissement LOT 1 : Réfection et branchement**

Lieu dit E padule

20220 Ile-Rousse

Tel : 04 95 61 39 35

Référence	Désignation	Unité	PUHT en €
	Début bordereau		
	BORDEREAU ASSAINISSEMENT		
2_000_00	Contrôles		
2_000_01	Part fixe à l'assainissement collectif	m²	8
2_000_02	Contrôle conformité pour le raccordement au réseau d'assainissement collectif lors de la vente d'un immeuble	Forfait	150
2_100_00	Ouvrages		
2_101_00	Fourniture et pose regard en béton coffré		
2_101_01	De 0,20 x 0,20 de vide intérieur	Unité	442,75
2_101_02	De 0,20 x 0,20 de vide intérieur	Unité	442,75
2_101_03	De 0,40 x 0,40 de vide intérieur	Unité	569,25
2_101_04	De 0,60 x 0,60 de vide intérieur	Unité	736
2_101_05	De 0,80 x 0,80 de vide intérieur	Unité	966
2_101_06	De 0,80 x 0,80 de vide intérieur	Unité	1075,25
2_101_07	De 1,00 x 1,00 de vide intérieur	Unité	1328,25
2_101_08	De 1,20 x 1,20 de vide intérieur	Unité	1454,75
2_102_00	Percement et ragréage d'un regard existant	Unité	607,2
2_103_00	Obturation point assainissement	Unité	230
2_104_00	Fourniture et pose d'un regard en PVC		
2_104_01	Pour un Diamètre 400	Unité	480,7
2_104_02	Pour un Diamètre 600	Unité	1221,875
2_104_03	Pour un Diamètre 800	Unité	1365,625
2_105_00	Fourniture et pose d'un dispositif de fermeture pour regard		
2_105_01	Type sous chaussée, circulaire, tampon de 850 mm en fonte ductile	Unité	460
2_105_02	Type sous chaussée, circulaire, tampon de 850 mm en fonte réhaussable	Unité	460
2_105_03	Type sous chaussée, carré, tampon asphalte ou non de 850 mm de côté en fonte ductile	Unité	517,5
2_106_00	Fourniture et pose d'un dispositif de fermeture pour trottoir à fermeture hydraulique y compris le cadre, le scellement à la maçonnerie		
2_106_01	Cadre de 250 mm de côté	Unité	316,25
2_106_02	Cadre de 300 mm de côté	Unité	330,63
2_106_03	Cadre de 400 mm de côté	Unité	359,38
2_106_04	Cadre de 500 mm de côté	Unité	373,75
2_106_05	Cadre de 600 mm de côté	Unité	388,13
2_106_06	Cadre de 700 mm de côté	Unité	460,00
2_107_00	Fourniture et pose d'un dispositif de fermeture pour trottoir à fermeture hydraulique y compris le cadre, le scellement à la maçonnerie série renforcée pour chaussée		
2_107_01	Cadre de 250 mm de côté	Unité	402,50
2_107_02	Cadre de 300 mm de côté	Unité	416,88
2_107_03	Cadre de 400 mm de côté	Unité	431,25

2_107_04	Cadre de 500 mm de côté		
2_107_005	Cadre de 600 mm de côté	Unité	460,00
2_107_006	Cadre de 700 mm de côté	Unité	546,25
2_200_00	Canalisations		
2_201_00	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en fonte ductile à emboîtement pour joint comprimé		
2_201_01	Pour un diamètre nominal de 60 mm	ml	61,99
2_201_02	Pour un diamètre nominal de 80 mm	ml	67,05
2_201_03	Pour un diamètre nominal de 100 mm	ml	70,84
2_201_04	Pour un diamètre nominal de 125 mm	ml	108,79
2_201_05	Pour un diamètre nominal de 150 mm	ml	123,97
2_201_06	Pour un diamètre nominal de 200 mm	ml	163,19
2_201_07	Pour un diamètre nominal de 250 mm	ml	202,40
2_201_08	Pour un diamètre nominal de 300 mm	ml	290,95
2_202_00	Fourniture et pose en tranchée ouverte de canalisation en PVC à joints souples		
2_202_01	Diamètre intérieur 100 mm	ml	31,63
2_202_02	Diamètre intérieur 125 mm	ml	34,16
2_202_03	Diamètre intérieur 150 mm	ml	36,69
2_202_04	Diamètre intérieur 200 mm	ml	40,48
2_202_05	Diamètre intérieur 250 mm	ml	50,60
2_202_06	Diamètre intérieur 300 mm	ml	60,72
2_202_07	Diamètre intérieur 400 mm	ml	63,25
2_202_08	Diamètre intérieur 500 mm	ml	65,78
2_300_00	Branchements		
2_301_01	Branchements forfaitaires		
	Installation de tout branchement particulier d'une longueur au plus égal à 6 ml, comprenant :		
	Installation du chantier,		
	Terrassement en tranchée d'une profondeur moyenne de 1 mètre,		
	Fourniture et mise en œuvre de sable pour enrobage,		
	Fourniture et mise en œuvre de gravier tout venant remplacement des terres évacuées		
	Remblaiement et compactage des couches		
	Refection definitive de chaussée à l'identique		
	Raccordement sur collecteur par piquage à l'aiguille et machon intercoupe à culotte ou tabouret de branchement		
	Coude court ou manchon de dérivation		
	Fourniture et pose de tuyau de branchement		
	Branchement DN 125 mm	Unité	2380,50
	Branchement DN 150 mm ou 160 mm	Unité	2610,50
	Branchement DN 200 mm	Unité	2737,00
2_301_02	Plus value sur branchement forfaitaire pour une longueur supérieur à 6 ml		
	Branchement DN 125 mm > 6 ml	ml	63,25
	Branchement DN 150 mm ou 160 mm > 6 ml	ml	75,90
	Branchement DN 200 mm > 6 ml	ml	94,88
2_302_00	Moins value sur les articles 2_301_01, pour réalisation de deux branchements forfaitaires dans la même fouille	%	20,00
2_303_00	Tabouret ventilé préfabriqué pour raccordement particulier		
2_303_01	Branchement 125/100	Unité	543,95

2_303_02	Branchement 125/125		
2_303_03	Branchement 160/100, 125	Unité	594,55
2_303_04	Branchement 160/160	Unité	607,20
2_303_05	Branchement 200/100, 125, 150	Unité	632,50
2_303_06	Branchement 200/200	Unité	645,15
2_303_07	Branchement 250/100, 125, 150	Unité	683,10
2_304_00	Culotte de branchement sur réseau public pour raccordement d'un particulier		
2_304_01	150/100,125	Unité	151,80
2_304_02	200/100, 125, 150, 200	Unité	164,45
2_304_03	250/100, 125, 150	Unité	227,70
2_304_04	250/250, 200	Unité	316,25
2_304_05	300/100, 125, 150, 200, 250	Unité	354,20
2_304_06	400/100, 125, 150, 200, 250	Unité	392,15
2_305_00	Verification raccordement assainissement domaine privatif	Unité	581,90
3_100_00	Terrassements et Maçonneries		
3_101_00	Tranchée pose canalisation en terrains ordinaires non rocheux exécutée avec engins mécanique		
3_101_01	Pour une canalisation jusqu'à 125 mm de diamètre nominal	ml	25,30
3_101_02	Pour une canalisation au dessus de 125 mm jusqu'à 250 mm compris	ml	26,57
3_101_03	Pour une canalisation au dessus de 250 mm jusqu'à 400 mm compris	ml	27,83
3_101_04	Pour une canalisation au dessus de 400 mm jusqu'à 600 mm compris	ml	32,89
3_102_00	Tranchée pour pose de canalisation en terrains ordinaires non rocheux, exécutée à la main ou à la pioche pneumatique		
3_102_01	Pour une canalisation jusqu'à 125 mm de diamètre nominal	ml	53,13
3_102_02	Pour une canalisation au dessus de 125 mm jusqu'à 250 mm compris	ml	59,46
3_102_03	Pour une canalisation au dessus de 250 mm jusqu'à 400 mm compris	ml	63,25
3_102_04	Pour une canalisation au dessus de 400 mm jusqu'à 600 mm compris	ml	64,52
3_103_00	Plus values sur le prix 3_101_00 pour ouverture de tranchées en terrains rocheux exécutée a l'engin mécanique	ml	27,83
3_104_00	Plus values sur les prix 3_102_00 pour ouverture de tranchées en terrains rocheux ne pouvant être exécutée qu'a la main ou à l'outil pneumatique	ml	35,42
3_105_00	Chargement, enlèvement des terres impropres au remblai (y compris transport à la décharge)	m ³	30,36
3_106_00	Forfait pour sondage de fuite à l'engin mécanique	Unité	805,00
3_107_00	Forfait pour sondage du réseau existant à l'engin mécanique	Unité	805,00
3_108_00	Fourniture et mise en place de matériaux en remplacement des terres impropres au remblai		
3_108_01	Terre fine	m ³	75,90
3_108_02	Sable	m ³	94,88
3_108_03	Gravier tout-venant	m ³	67,62
3_108_04	Fourniture et pose de grillage avertisseur	ml	2,30
3_109_00	Fourniture et remplissage de béton maigre 150 kg/m3 pour le remplissage de fouille	m ³	333,50
3_110_00	Béton pour massifs, ancrages et butée dosé à 300kg/m3	m ³	518,65
3_111_00	Plus-values pour traversée de route	Unité	575,00
3_112_00	Prédécoupage, démolition et évacuation des matériaux déposés sans apport de matériaux neufs		

3_112_01	Chaussée empierrée		
3_112_02	Chaussée pavée	m ²	59,46
3_112_03	Chaussée goudronnée ou bétonnée	m ²	40,48
3_113_00	Réfection définitive de chaussée		0,00
3_113_01	Chaussée empierrée jointoyée au mortier de ciment	m ²	265,65
3_113_02	Chaussée pavée jointoyée au mortier de ciment	m ²	227,70
3_113_03	Chaussée goudronnée bicouche	m ²	31,63
3_113_04	Chaussée goudronnée par enrobé a froid à 4 cm d'épaisseur	m ²	44,28
3_113_05	Chaussée goudronnée par enrobé à chaud 6cm d'épaisseur y compris compactage	m ²	53,13
3_113_06	Chaussée en béton épaisseur 15 mm dosé à 300kg/m3	m ²	92,58
3_114_00	Fourniture et pose en tranchée ouverte d'un fourreau PVC		
3_114_01	D'un diamètre de 10 cm	ml	7,59
3_114_02	D'un diamètre de 15 cm	ml	8,86
3_114_03	D'un diamètre de 20 cm	ml	11,39
3_114_04	D'un diamètre de 30 cm	ml	13,92
3_114_05	D'un diamètre de 40 cm	ml	16,45
3_114_06	D'un diamètre de 50 cm	ml	18,98
3_114_07	D'un diamètre de 60 cm	ml	26,57
3_115_00	Mise en place d'une signalisation	Unité	414,00
3_116_00	Installation de chantier avec amenée et repli de matériel	Unité	477,25
3_117_00	Installation de chantier avec amenée et repli de matériel (y compris engin mécanique)	Unité	1012,00
3_118_00	Réhausse de tampon 0850 sans fourniture		695,75
3_119_00	Réhausse de tampon 0850 avec fourniture		506,00
3_120_00	Réhabilitation d'un regard par talochage ou projection de mortier	Unité	569,25
3_121_00	Percement d'un mur de maçonnerie ou en béton jusqu'à 0,5 m d'épaisseur (y compris ragréage après passage)	Unité	483,00
3_122_00	Coefficient pour interventions de nuit, week-end et jours fériées	%	100,00